УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Энерго"
_____ С.В. Макаров
28 сентября 2018г.

ООО "Энерго"
Россия, 443035, Самарская область., г. Самара, ул. Минская, 25, тел. (846) 269-13-71,
тел./факс (846) 956-45-25, e-mail: office@oooenergo.com
ОКПО 51866161, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138, КПП 631201001

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № 120

г. Самара «22» октября 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго», в лице **директора Макарова С.В.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и , в лице **директора** , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему договору «Подрядчик» по заданию «Заказчика» принимает на себя обязательства в установленный договором срок выполнить собственными силами и материалами, механизмами и автотранспортом, давальческим материалом «Заказчика» следующие работы:
1.1.1. строительство линейной инфраструктуры электроснабжения 10 кВ;
1.1.2. последующее благоустройство территории, восстановление газонного покрытия грунта, асфальтобетонного покрытия, автодорог и тротуаров, бордюрных камней в соответствии с требованиями постановления главы г.о. Самара №404 от 10.10.2008 и актом ГАТИ, в соответствии с приложением №1 к Договору подряда.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора, в соответствие с приложением №1 к Договору подряда.
1.3. Приемка выполненных «Подрядчиком» работ производится «Заказчиком» согласно актам приема - сдачи выполненных работ, подписанных сторонами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Стоимость выполняемых «Подрядчиком» работ определена локальным ресурсным сметным расчетом, приложенным к настоящему договору (Приложение №2) и составляет 2 180 000 (Два миллиона сто восемьдесят тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 332 542 (Триста тридцать две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.
2.2. Указанная в п. 2.1. цена является предварительной. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон, по окончанию работ в связи с изменением объема фактически выполненных работ, затрат. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, производится по дополнительному соглашению.
2.3. Окончательный расчёт по договору производится «Заказчиком» «Подрядчику» в течение 120 календарных дней с даты подписания обеими сторонами актов выполненых работ и справок (КС-2, КС-3).
2.4. «Подрядчик» в течение пяти банковских дней с момента подписания актов выполненных работ и справок (КС-2, КС-3) передает «Заказчику» счет-фактуру. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствие с п.5 и 6 ст. 169 НК РФ, при наличии предварительной оплаты, «Подрядчик» обязан заполнить в счет-фактуре строку (5).
2.5. Все платежи производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Оплата считается произведенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
2.6. Стороны согласовали, что проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не подлежат применению в отношении сторон по настоящему договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. «Заказчик» обязуется:
3.1.1. Передать «Подрядчику» проектную документацию, необходимую для выполнения работ в течении 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания Договора подряда.
3.1.2. Осуществлять технический надзор за производством работ и их качеством, контроль и приемку выполненных «Подрядчиком» работ.

3.1.3. Создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ и оплатить выполненные работы в соответствие с условиями настоящего договора.
3.1.4. Назначить ответственного представителя для оперативного решения вопросов, определению возможных дополнительных работ, координации действий «Подрядчика», по приемке выполненных «Подрядчиком» работ, а также других текущих вопросов.
3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
3.2.«Подрядчик» обязуется:
3.2.1. Получить разрешение на производство работ в МП г.о. Самара «ГАТИ по благоустройству», предоставить «Заказчику» копию полученного разрешения в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения разрешения.
3.2.2. Приступить к выполнению работ в течение 3-х рабочих дней с даты подписания настоящего договора.
3.2.3. Выполнить весь комплекс работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, своими силами в объеме и в сроки, установленные настоящим договором и приложениями к нему, качественно, в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП, ТУ и техническим заданием «Заказчика» (приложение №1 к Договору подряда, передать выполненные работы «Заказчику».
3.2.4. Нести полную материальную ответственность за качество материалов используемых при выполнении работ указанных в п. 1.1. настоящего договора, а также за допущенный по своей вине брак.
3.2.5. При выполнении работ соблюдать требования Закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, технике безопасности и зеленых насаждений, включая пожарную безопасность.
3.2.6. Согласовать все производимые работы с эксплуатирующими и смежными организациями.
3.2.7. Оформить и передать «Заказчику» по окончании работ всю исполнительную документацию в объеме и по формам, соответствующим нормативным документам, действующим на момент сдачи документации, в том числе профиль выполненного ГНБ.
3.2.8. Гарантировать качество работ по настоящему договору в течение гарантийного срока. Гарантия должна составлять не менее 3-х лет:
3.2.9. Нести ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим «Заказчиком» или привлеченными им третьими лицами.
3.2.10. Назначить приказом лицо, ответственное за производство работ и соблюдение правил техники безопасности на объекте. Заверенная копия приказа передается «Заказчику» до производства работ.
3.2.11. Известить «Заказчика» о необходимости оформить акт технической приемки скрытых работ посредством направления отдельного письменного документа, под роспись представителя лица «Заказчика», не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемого срока подписания акта. В случае неявки представителя «Заказчика» для оформления актов технической приемки скрытых работ в установленный данным пунктом срок, «Подрядчик» имеет право оформить акт в одностороннем порядке.
3.2.12. Своевременно по мере образования, вывозить строительный мусор и иные отходы с места производства работ, не допуская их накопления на строительной площадке. За 2 (два) дня до планируемой даты сдачи работ «Заказчику» вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие «Подрядчику» строительные машины и оборудование, инструменты, строительные материалы и мусор, а также демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.
3.2.13. Сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ формы КС-2, КС-3, в сроки установленные настоящим договором.
3.2.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4. ПРАВА СТОРОН.

4.1. «Заказчик» имеет право:
4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», а также качество применяемых «Подрядчиком» материалов.
4.1.2. Если «Подрядчик» не приступает к исполнению настоящего договора согласно п.3.2.1., «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
4.1.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, «Заказчик» вправе назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением понесенных затрат на «Подрядчика», а также потребовать возмещения убытков.
4.2. «Подрядчик» имеет право:
4.2.1.Приостановить, либо временно прекратить выполнение работ по настоящему договору при отсутствии или недостаточности финансовых средств «Заказчика».

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

5.1. Дата начала работ - 22.10.2018г.
5.2. Окончание выполнения работ – не позднее 31.10.2018г.
5.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внесения изменений в производство работ, которые могут повлиять на продолжительность, то они производятся по согласованию сторон и оформляются дополнительным соглашением.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Договор заключается на срок с «22» октября 2018г. до полного исполнения сторонами обязательств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Стороны при нарушении обязательств по настоящему договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. За нарушение «Заказчиком» срока исполнения обязательства оплаты по настоящему договору, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» пени в размере 0,01% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены договора.
7.3. За нарушение «Подрядчиком» срока выполнения работ по настоящему договору, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» пени в размере 0,01% от стоимости невыполненных или не своевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от цены договора.
7.4. «Подрядчик» несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и иного имущества, оказавшегося во владении «Подрядчика», в связи с исполнением настоящего договора.
7.5 «Подрядчик» несет ответственность в полном объеме за вред причиненный третьим лицам или имуществу третьих лиц своими действиями (бездействиями) в соответствии со статьей 1064 ГК РФ.
7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки «Заказчиком» несет «Подрядчик».
7.7. Если в связи с проведением работ «Подрядчиком», органы государственной власти, местного самоуправления, административного надзора или прочие лица, имеющие необходимые полномочия, будут предъявлять претензии «Заказчику», то «Заказчик» незамедлительно предъявляет такие обращения, претензии и штрафы «Подрядчику», а «Подрядчик» обязуется оплатить или компенсировать их оплату в полном объеме не позднее 2-х дней с момента предъявления и оперативно принять все возможные меры для исправления возникших нарушений и недопущения их впоследствии. В случае неоплаты претензий и штрафов «Заказчик» имеет право удержать денежные средства из полагающейся «Подрядчику» оплаты.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, локаута, других катастроф. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соизмеримо времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
8.2. Сторона которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне опрепятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаки прекращения, настоящий договор может быть расторгнут «Заказчиком» и «Подрядчиком» путем направления уведомления другой стороне.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью договора. Устные договоренности сторон юридической силы не имеют.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае не возможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
9.3. Во всем остальном не предусмотренном настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон договора. Оба экземпляра договора идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
9.5. К настоящему договору приложены и являются его неотъемлемой частью:

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Подрядчик:		**Заказчик:**	
Адрес:		Адрес:	ООО "Энерго" 443035, Самарская область, г. Самара, ул. Минская, 25, комната 1
Тел./факс:		Тел./факс:	(846) 269-13-71, (846) 956-45-25
E-mail:		E-mail:	office@oooenergo.com
Сайт:		Сайт:	www.oooenergo.com
ИНН		ИНН	6312038138
КПП		КПП	631201001
ОГРН		ОГРН	1026300771970
Банк:		Банк:	ПАО Сбербанк г.Самара в Самарском отделении №6991
БИК		БИК	043601607
Р/с		Р/с	40702810654400101989
К/с		К/с	30101810200000000607
ОКПО		ОКПО	51866161
ОКВЭД		ОКВЭД	35.12
ОКОПФ		ОКОПФ	12300
Директор		Директор	ООО "Энерго" С.В. Макаров
м.п.		м.п.	

Комиссия	Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Председатель	Зам. директора по экономике		28.98.18	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО		28.09.18	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам		28.09.18	А.П. Борисов
Член комиссии	И.о. главного бухгалтера		28.09.18	Т.В. Липатова
Член комиссии	Главный инженер		28.09.18	В.С. Макаров
Секретарь	Делопроизводитель		28.09.18	М.А. Губайдуллина
Организатор закупок	Специалист ПТО		28.09.18	П.А. Белоусов

Приложение № 1

к договору № ___ от ___ октября 2018 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ЭНЕРГО»

_____ С.В.Макаров

«___»_____2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на строительство линейной инфраструктуры электроснабжения 10 кВ с восстановлением благоустройства по постоянной схеме

№ п/п	Наименование	Содержание основных данных и требований к выполнению работ
1	Наименование объекта:	Гостиничный комплекс, расположенный по адресу: г. Самара, Кировский р-н, 15 квартал Пригородного лесничества, кадастровый номер: 63:01:0000000:0000:// 0:36:401:001:000537220:0000:А//0001:03:0000:000:0:0
2	Местоположение объекта:	Самарская обл., г. Самара, Кировский район 
3	Требования к выполнению работ:	Выполнить прокладку кабельной линии кабелем марки АСБ-10 кВ 3х185 мм2 в соответствии с рабочей документацией по объекту: «Гостиничный комплекс, расположенный по адресу: г. Самара, Кировский р-н, 15 квартал Пригородного лесничества, кадастровый номер: 63:01:0000000:0000:// 0:36:401:001:000537220:0000:А//0001:03:0000:000:0:0» шифр 3439-05-2018-ЭС.
4	Основные объемы работ в соответствии с проектом 3439-05-2018-ЭС:	1. Разработка траншеи – 177 м3. 2. Обратная засыпка траншеи песком– 63 м3. 3. Укладка плитки ПЗК 240х480х15 мм – 654 шт. 4. Прокладка трубы ПНД Ф 160 мм – 51 м. 5. Прокладка трубы ПНД Ф 125 мм – 52 м. 6. Обратная засыпка траншеи грунтом– 114 м3. 7. Прокладка кабелей в траншее – 314 м. 8. Прокладка кабелей в трубах – 211 м.

		9. Прокладка кабеля по металлоконструкциям - 20 м. 10. Монтаж соединительных муфт – 2 шт.
5	Дополнительные объемы работ по благоустройству:	1. Выполнить восстановление газонного покрытия грунта. 2. Выполнить восстановление асфальто-бетонного покрытия.
6	Гарантийные обязательства	Гарантия на все виды работ не менее 3-х лет. Гарантия на асфальто-бетонное покрытие не менее 2-х лет.
7	Дополнительные требования	Согласовать все производимые работы с эксплуатирующими и смежными организациями (в том числе с Самарское ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - Самарские РС с разработкой и согласованием раздела документации ППР). Своевременно по мере образования, вывозить строительный мусор и иные отходы с места производства работ, не допуская их накопления на строительной площадке. Оформить в установленном порядке исполнительную документацию на все выполняемые работы. В случае замечаний при приемке работ со стороны ГАТИ, срок устранения - не более 3-х календарных дней. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия системы сертификации Госстандарта России и должны соответствовать ТУ ли ГОСТу на каждое наименование поставляемого изделия. Тип, марка используемых материалов и оборудования должны быть согласованы с ООО «Энерго».

Согласовано:

Главный инженер		В.С. Макаров
Заместитель директора по экономике		А.С. Мещеряков
Начальник ПТО		Д.В. Тарасов
Инженер конструктор		В.В. Кудинов